



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΙΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
ΙΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υποέργο 1  
Ανάπλαση Δημοτικής οδού στο Αντίρριο.

Θέση: Δ.Ε ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Δ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 6/4/2021

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Εκπτώση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b> Καθαίρεσεις, Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	NET ΟΙΚ-Α 22.20.2		001	ΟΙΚ 2237 100,00%	m2	750,55	11,2	0,00%	8.406,16	
2	Καθαίρεσεις, Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	002	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	75,06	30,4 * (28+2,4)	0,00%	2.281,82	
3	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	NET ΟΙΚ-Α 20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00	003	ΟΙΚ 2112 100,00%	m3	200	5,2 * (2,8+2,4)	0,00%	1.040,00	
4	Χαλικοδέματα - Γαρμπλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.2.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	004	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	203,29	84	0,00%	17.076,36	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	005	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	2995,09	1,01	0,00%	3.025,04	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	006	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	373,48	22,5	0,00%	8.403,30	
7	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τσιμεντένιους κυβόλιθους οιωνδήποτε διαστάσεων πάχους 6 εκατοστών	NET Ν ΟΙΚ Α 073.16.1.1	ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00	007	ΟΙΚ 7317 100,00%	m2	2652,65	45	0,00%	119.369,25	
8	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-82		008	ΟΔΟ 2922 100,00%	Τεμ.	13	115	0,00%	1.495,00	
9	Προκατασκευασμένος καθιστικός πάγκος από ισχυρό γαρμπλοσκυρόδεμα C 20-25 σχήματος Π.	NET Ν ΟΙΚ Β 032.2.5.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	009	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	8	250	0,00%	2.000,00	
Σύνολο										163.096,93	163.096,93

1	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME A-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	010	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	623,9	3,1 * (0,7+2 ,4)	0,00%	1.934,09		1.934,09	163.096,93
Σε μεταφορά:													

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπ τωση ( % )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
										1.934,09	1.934,09
υπό μεταφορά:											
2	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαφών.	NET ΟΔΟ- ME A-2.1		011	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	236,9	4 * (1,6+2 ,4)	0,00%	947,60	
3	Πρόσθετη τιμή εκκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	NET ΟΔΟ- ME B-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-08-00-00	012	ΥΔΡ 6087 100,00%	m3	177,5	2,7	0,00%	479,25	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-1		013	ΟΙΚ 2269.A 100,00%	m	200	1	0,00%	200,00	
5	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων.	NET ΟΔΟ- ME B-4.1	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00	014	ΟΔΟ 3121.B 100,00%	m3	288,5 6	12,5 * (7,7+4 ,8)	0,00%	3.607,00	
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	015	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	1676, 72	1,68 * (1,2+0 ,48)	0,00%	2.816,89	
7	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	015	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	1676, 72	1,68 * (1,2+0 ,48)	0,00%	2.816,89	
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00	016	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	321,1 3	133	0,00%	42.710,29	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ- ME B-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	017	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	3705, 55	1,15	0,00%	4.261,38	
10	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.	NET ΟΔΟ- ME B-85		018	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	5	40,3	0,00%	201,50	
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ- ME B-51	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00	019	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	583,5 6	9,6	0,00%	5.602,18	
12	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα υλικών	NET N ΟΔΟ A A-2.1.2		020	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	t	430,4	3,54 * (3,54+ 0)	0,00%	1.523,62	
Αθροισμα Εργασιών :										64.283,80	64.283,80
Σε μεταφορά:										0,00	227.380,73

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπτ ωση ( % )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:										0,00	0,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		227.380,73
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	40.928,53
Σύνολο :		268.309,26
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	40.246,39
Σύνολο :		308.555,65
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.397,35
Σύνολο :		309.953,00
Φ.Π.Α (%)	24,00%	74.388,72
Γενικό Σύνολο :		384.341,72

Ναύπακτος \_\_\_/\_\_\_04\_\_\_/2020  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Λαοπούλου Βασιλική  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ναύπακτος \_\_\_/\_\_\_04\_\_\_/2020  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και  
Τεχνικών Εργων

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ναύπακτος \_\_\_/\_\_\_04\_\_\_/2020  
Ο Διευθυντής

Κέστος Γεώργιος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕΙ

